

Оценка текущего состояния благоустройства на объекте по адресу: Родничковое (подушка)

В ходе анализа объекта были выявлены следующие недочеты:

- Наблюдаются провисы в покрытии, разрушение верхнего слоя дороги



Примеры схожих реализованных объектов РАКЕТЫ



Клубный поселок Нурми Хиалс
Раздольевское сельское поселение



Коттеджный поселок
Академические дачи
пос. Смолячково



Коттеджный поселок "Памир"
Сертоловское городское поселение



Коттеджный посёлок РедВилл
Колтушское сельское поселение



Сельхоз предприятие
пос. Суйда



Коттеджный посёлок
Лесная Привилегия
Виллозское городское поселение

Посмотрите реальные отзывы клиентов РАКЕТЫ

Отзывы СНТ
Ракета - Дорожные работы под ключ - 1 видео из 9

Отзыв 4574м2 асфальтирование...
1:03
Ракета - Дорожные работы под к...

Отзыв 6000м2 дорог КП Смолячково
1:44
Ракета - Дорожные работы под к...

Отзыв дорога из асфальтовой крошки в КП...
0:47
Ракета - Дорожные работы под к...

Отзыв ямочный ремонт асф. крошкой картами - Синявино
0:38
Ракета - Планировка работ под к...

Все видео Похожий контент Прямые трансляции

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLOfQDGzvTBMhZAD_qD2FBdhmFlzeT41y

Здесь с вероятностью 99% вы найдете объект похожий на ваш!

Техническое решение предлагаемое РАКЕТОЙ

1-й Вариант: ФР10(п)+Т+ЩПС10

*расшифровку смотрите на 5 листе

- Фрезерование существующего асфальтового покрытия Н=10см
- Перемещение сфрезерованной асфальтовой крошки на объекте
- Очистка основание от мусора и пыли щеткой МТЗ
- Укладка геотекстиля 300г/м2 на основание
- Устройство слоя из гранитного ЩПС фр.0-40 Н=10см (в уплотненном виде) грейдером
- Задание профиля и уклонов грейдером
- Уплотнение ЩПС тяжёлым грунтовым виброкатком 13т


Материалы: 325м3 Перемещ АК + 325м3 ЩПС + 3000м2 Геотекстиль

Техника: ЭП + Гр + К13 + МТЗ + Фреза + Водовозка + Бригада

Все работы займут 3 дн.

Стоимости и сроки:

- Стоимость с НДС = 2068116 руб. (827 руб/м2)
- Стоимость без НДС = 1964710 руб. (786 руб/м2)



10 см

Оплаты разделяются на 3 этапа:

I - 40% - предоплата; II - 30% - по завершению первого этапа; III - 30% - по завершению всех работ.

2-й Вариант: ФР10(п)+ЩПС6

- Фрезерование существующего асфальтового покрытия Н=10см
- Перемещение сфрезерованной асфальтовой крошки на объекте
- Очистка основание от мусора и пыли щеткой МТЗ
- Устройство слоя из гранитного ЩПС фр.0-40 Н=6см (в уплотненном виде) грейдером
- Задание профиля и уклонов грейдером
- Уплотнение ЩПС тяжёлым грунтовым виброкатком 13т

Материалы: 325м3 Перемещ АК + 195м3 ЩПС

Техника: ЭП + Гр + К13 + МТЗ + Фреза + Водовозка + Бригада

Все работы займут 3 дн.

Стоимости и сроки:

- Стоимость с НДС = 1529412 руб. (612 руб/м2)
- Стоимость без НДС = 1452941 руб. (581 руб/м2)



6 см

Оплаты разделяются на 3 этапа:

I - 40% - предоплата; II - 30% - по завершению первого этапа; III - 30% - по завершению всех работ.

3-й Вариант: Т+ЩПС10

- Укладка геотекстиля 300г/м2 на основание
- Устройство слоя из гранитного ЩПС фр.0-40 Н=10см (в уплотненном виде) грейдером
- Задание профиля и уклонов грейдером
- Уплотнение ЩПС тяжёлым грунтовым виброкатком 13т

Материалы: 325м3 ЩПС + 3000м2 Геотекстиль

Техника: ЭП + Гр + К13 + Бригада

Все работы займут 2 дн.

- Стоимость с НДС = 1398406 руб. (559 руб/м2)
- Стоимость без НДС = 1328486 руб. (531 руб/м2)



Оплаты разделяются на 3 этапа:

I - 40% - предоплата; II - 30% - по завершению первого этапа; III - 30% - по завершению всех работ.

Стоимость основных материалов:

Гранитный ЩПС = 1800 руб./м3

Примечание

Щ (аббревиатура материала), 30 (слой в см), гр (техника которой осуществляется укладка)

Материалы

П	Песок
Щ	Щебень гранитный фр.40/70 или 20/40
ЩПС	Щебне-песочная смесь фр.0/40
ББ	Бой бетона
А	Асфальтобетон
АК	Асфальтовая крошка
Т	Геотекстиль
Э	Эмульсия битумная
В	Водаполивочная машина
БР	Бордю

Техника

Гр	Грейдер
Укл	Асфальтоукладчик
ЭП	Экскаватор-погрузчик
Экс	Экскаватор гусеничный
Бул	Бульдозер
К13	Виброкаток 13 тонн
К8	Виброкаток 8 тонн
К4	Виброкаток 4 тонны

Свяжитесь с нами для выезда инженера на ваш объект

Тел/WhatsApp +7 (921) 900-33-94

Приложение к КП

Команда РАКЕТЫ будет рада работать с Вами на постоянной основе (дороги имеют свой жизненный цикл) и мы на 100% готовы дать вам качество на 5+, а также оперативное и комфортное решение всех вопросов.

Мы ценим время поэтому при взаимодействии с постоянными клиентами используем ряд аббревиатур которые облегчают процесс общения на технические вопросы, делая сложное простым, убирая путаницу и экономя уйму времени =)

Например мы будем общаться с вами так "ВГ30+П30+Т+Щ20+ЩПС6+Э+А6", вместо "выемка плодородного слоя в отвал 0,3м + устройство подушки из песка намывного 0,3м ... и т.д."

Согласитесь когда вариантов много и нужно беглым взглядом понять что к чему, то проще лаконичный вариант)

Важно: если вы находите это не удобным, пожалуйста сообщите нам!!!
С уважением к Вам и Вашему делу, команда РАКЕТЫ



Иосиф М. А.

Фото и видео сделанных нами объектов:

- Сайт www.raketa-spb.ru/obekty
- Вконтакте www.vk.com/stroi_raketa
- Ютуб-канал: www.youtube.com/channel/UCepVJRLlgx5SEIzhmHxPa9Q